

№119 лот «Атырау Жарық» АҚ-ның 2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы аясында № 69 / «Ганюшкино» 110/35 / 10кВ қосалқы станцияны жаңғыртуға техникалық қадағалау» (2 кезең) бойынша техникалық сипаттамасы

Төмендегі ауыстыру және орнату шаралары кіретін №69 «Ганюшкино» ПС-сын (Нысан) техникалық модернизациялаудың екінші сатысына техникалық қадағалау жүргізілсін:

1. Қуат трансформаторлары 2x16МВА-дан 2x25МВА-ға
2. 110кВ ВЭБ-110кВ кернеулі ажыратқыштары кіріктірілген ток трансформаторы – 4 дана
3. 110кВ кернеулі трансформаторлар – 6 дана
4. 110кВ бір тұйықтау пышағы бар айырғыштары – 2 жиынтық
5. 110кВ екі тұйықтау пышағы бар айырғыштары – 6 жиынтық
6. 110кВ асқын кернеу шектеулері – 6 жиынтық
7. 56кВ асқын кернеу шектеулері – 2 жиынтық
8. 110кВ жерге тұйықтағыштары – 2 дана
9. 35кВ кернеулі ажыратқыштар – 8 дана
10. РГП-35кВ екі тұйықтау пышағы бар айырғыштар – 8 жиынтық
11. РГП-35кВ бір тұйықтау пышағы бар айырғыштар – 8 жиынтық
12. 35кВ асқын кернеу шектеулері – 33 жиынтық
13. 35кВ кернеу трансформаторлары – 6 дана
14. Қорғаныс релелік шкафтары: БМРЗ ТР блокты 110кВ трансформаторларының резервті шкафы – 1 дана, БМРЗ ТР блокты 110кВ трансформаторларының негізгі шкафы – 1 дана, ПАРМА РП 4.11 авариялық процестерді цифрлы тіркейтін шкаф – 1 дана.

Қызмет көрсету мерзімі - 2021 жылдың ішінде
Қызмет көрсету орындарының мекен жайы - Атырау қаласы, Махамбет к.,110А

Нысанды модернизациялау барысында құрылыс-монтаж жұмыстарына, жобалық-сметалық құжаттамаларына сәйкес техникалық қадағалау жүргізілсін.

Тендер комиссиясының төрағасы



Ж.Е. Кұрымбаев

« 25 » 05 2021ж.